

Zmluva o dielo č. 58/2025

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov organizácie: Obec Holice
Sídlo organizácie: Póšfa 151, 930 34 Holice
Právna forma: obec (obecný úrad)
Štatutár: Ing. Ľudovít Iván - starosta
IČO: 00305405
DIČ: 2021129990
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK29 5600 0000 0038 0899 1007
e-mail: starosta@obecholice.sk
Telefón: +421903135856
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej: SKUPINA DODÁVATEĽOV DOTYT+COMBIN_HOLICE_2

DORYT SK spol. s r.o., – vedúci člen skupiny dodávateľov

Sídlo : Rumunská 11, 040 01 Košice, Slovenská republika
Zastúpenie : Ing. Andrea Kočerginová – konateľ
IČO : 36 586 269
DIČ: 2021907756
Zápis : MS Košice, oddiel Sro, vložka č. 15614/V

a

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. – člen 1 skupiny dodávateľov

sídlo: Kysihýbelska 29, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
zastúpenie: Mgr. Vladimír Gallo - konateľ
IČO: 31 631 134
DIČ: 2020478229
zápis: OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vl.č.2800/S
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet plnenia diela

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných

prác na predmet diela: „**Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice a rozšírenie gravitačnej stokovej siete II.**“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie a následne výkazu výmer z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) Projektovej dokumentácie,
 - c) požiadaviek a náležitostí uvedených v časti v prílohe č. 1 tejto zmluvy v súlade s Technickým návrhom riešenia realizácie diela (zákazky) v súlade so súťažnými podkladmi a poskytnutej projektovej dokumentácie civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva,
 - d) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
 - e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - f) Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“),
 - g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradoch (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- 2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.
- 2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3. Doba realizácie diela

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný Dielo dokončiť do dohodnutej doby realizácie diela v zmysle Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, pričom deň ukončenia realizácie Diela je deň kedy je Dielo prevzaté objednávateľom na základe podpísania písomného protokolu o prevzatí Diela. Niektoré ustanovenia zmluvy zo svojej podstaty zostávajú v platnosti aj po riadnom odovzdaní Diela, ako napr. ustanovenia o záruke, zmluvnej pokute a podobne.
- 3.1.1. Doba realizácie diela podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 3 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje maximálne **148 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 3.2 Ak zhotoviteľ zrealizuje dielo pred dohodnutou dobou realizácie diela, zaväzuje sa objednávatel' dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknuťej dobe resp. lehote.
- 3.3 Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 05.09.2025 v zadávaní podlimitnej zákazky, pričom zhotoviteľ ocenil výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je **1 040 143,66 EUR** s DPH (slovom: jedenmiliónštyridsaťtisícstoštyridsaťtri a šesťdesiatšesťcentov), pričom výška DPH 23% je 194 498,40 EUR a cena bez DPH je 845 645,25EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávatel'ovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.4. Objednávatel' neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' na základe čiastočných mesačných faktúr, ktoré budú vystavené za práce za uplynulý mesiac. Konečnú faktúru zhotoviteľ vystaví a odošle po ukončení a odovzdaní zhotoveného diela.

- 5.1. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.2. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávatel'a a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.

- 5.3. Stavebný dozor zabezpečí objednávatel'.
- 5.4. Faktúra musí byť objednávatel'ovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
- 5.5. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi. V prípade financovanie diela z NFP bude súčasťou faktúry taktiež názov projektu a identifikácia kódu projektu (názov a kód projektu bude zhotoviteľovi oznámený pri podpise zmluvy).
- 5.7.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je **60** dní od doručenia objednávatel'ovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávatel'a v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávatel' v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávatel'ovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3. Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávatel' nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávatel' bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.

- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v záväzných návrhov realizácie v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.

- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.

- 7.20. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá má na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.23. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.
- 7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 7.25. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.
- 7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.28. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 200 000 €, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.
- 7.29. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.

- 7.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
- 7.33. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.
- 7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.35. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť svojím dodávateľom riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za dielo.
- 7.37. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti súvisiace s realizáciou projektu v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ v súlade s Výzvou PSK-MZP-007-2023-DV-EFRR a dodržiavať zásady environmentálneho hľadiska, t.j. dodržiavať ustanovenia podmienky definované v § 2 ods. 5 písm. q) zákona o VO č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.38. Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ďalej Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziať do úvahy aj Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a ostatným odpadom. Toto nariadenie je vydávané v jednotlivých regiónoch a vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- 7.39. Evidencia odpadov bude vedená podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedný Zhotoviteľ. Jednotlivé odpady budú zhromažďované oddelene podľa druhov na

príslušných miestach alebo v príslušných zhromažďovacích prostriedkoch a budú odvážané a zneškodňované oprávnenými osobami.

- 7.40. Zhotoviteľ je povinný recyklovať všetok použiteľný odpad, len ostatný prebytočný materiál (odpad) bude uložený mimo Staveniska na autorizovaných skládkach, a to v súlade s platnou slovenskou legislatívou o nakladaní s odpadmi, najmä so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z. z. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať povinnosti vyplývajúce z metodických príručiek Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedených nižšie v tomto článku zmluvy.
- 7.41. Zhotoviteľ si určí skládku podľa vlastného uváženia. Ponuková cena za odvoz a uskladnenie zeminy/sute v rámci jednotlivých stavebných objektov bude pevná a nebude ju možné meniť v závislosti na vzdialenosti skládky od Staveniska.
- 7.42. K preberaciemu konaniu Diela Zhotoviteľ predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady s uvedením množstiev vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho zhodnotenia, resp. zneškodnenia.
- 7.43. Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom NR SR č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení neskorších predpisov.
- 7.44. Navrhovaná zmluvná cena bude zahŕňať všetky poplatky za naloženie, odvoz a uloženie odpadov na skládkach odpadov alebo náklady na iné nakladanie a manipuláciu s odpadmi v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.45. Zemina určená na spätný zásyp bude dopravovaná a skladovaná na medziskládkach zriadených Zhotoviteľom.
- 7.46. Riadené skládky pre uloženie prebytočnej zeminy, sute a ostatného odpadu si uchádzač/Zhotoviteľ zaistí sám.
- 7.47. Z dôvodu ochrany prostredia Zhotoviteľ je povinný pri demolačných prácach zamedziť vzniku nadmernej prašnosti napr. nasýtením prašných miest v priestore určenom k demolácii vodou, eventuálne vytvorením vodnej clony, a pod.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.21 – 7.28 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávatel' oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 tejto zmluvy je oprávnený objednávatel' uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 tejto zmluvy, a to aj opakovane.

- 8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore s Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.
- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku v lehote určenej v článku 11 ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý deň omeškania 1000 Eur
- 8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní a/alebo ak iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:
 - a) poverení zamestnanci poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu predmetu Diela, zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a b) v súlade s príslušnými predpismi,
 - d) ďalšie subjekty podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 10.7. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než

táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka nebude objednávatel' v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávatel' vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečnostných predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá osoba, kľúčový odborník, musí mať spôsobilosť, na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

Čl. 11 Výkonová záruka

- 11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávatel'a zloží – doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ zloží výkonovú záruku výške 10 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo výške 84 564,50 Eur do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. a to bezzhotovostným prevodom na číslo účtu objednávatel'a alebo formou bankovej záruky.
- 11.2. Objednávatel' uvoľní (odošle) výkonovú záruku až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení väd a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole .
- 11.3. Výkonová záruka slúži na zabezpečenie a krytie akýchkoľvek a všetkých nárokov Objednávatel'a voči Zhotoviteľovi.
- 11.4. Zhotoviteľ môže výkonovú záruku vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet objednávatel'a nahradiť aj bankovou zárukou či poistením bankovej záruky. Zhotoviteľ v tomto prípade prostredníctvom banky poskytne objednávatel'ovi do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska bankovú záruku vo výške 10 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľ'a, ktoré mu voči objednávatel'ovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
 - 11.4.1 Banková záruka či poistenie bankovej záruky slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľ'a, ktorý mu vznikne voči objednávatel'ovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.
 - 11.4.2 Banková záruka či poistenie bankovej záruky je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávatel'a. Platnosť tejto záručnej listiny musí byť minimálne do 31.12.2025 s možným predĺžením na výzvu objednávatel'a a to v prípade, že sa v priebehu plnenia diela objavia prípady vis major a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie diela.
 - 11.4.3 Banka poskytne objednávatel'ovi plnenie z bankovej záruky či z poistenia bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávatel'a adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávatel'a adresovaný zhotoviteľ'ovi, v ktorom objednávatel' upozorňuje zhotoviteľ'a na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľ'a splniť peňažný záväzok voči objednávatel'ovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy a zhotoviteľ

preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení zmluvy.

Čl. 12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
 - 12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
 - 12.3.2. ide o doplňujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. IV tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
 - 12.3.3. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
 - 12.3.4. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
 - a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - b) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
- 12.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 12.5. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 12.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 12.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
- 12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Technický návrh riešenia realizácie diela

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 5.9.2025

Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 4 – Záväzné návrhy realizácie diela

Príloha č. 5 – Overená kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov,

- 12.9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.
- 12.10 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení v CRZ v zmysle zákona 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zároveň až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že bude ukončená kontrola VO, ak neboli identifikované nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.
- Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“
- Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.

V HOLICIACH dňa: 15. 10. 2025

V Košiciach, dňa: 07.10.2025

Za objednávateľa:

Ing. Ľudovít Iván starosta

Za zhotoviteľa:

DORYT SK

DORYT SK spol. s r.o.

Ing. Andrea Kočerginová, konateľ

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Mgr. Vladimír Gallo, konateľ

PRÍLOHA Č. 1

TECHNICKÝ NÁVRH RIEŠENIA REALIZÁCIE DIELA

Verejný obstarávateľ: **Obec Holice, Póšfa 151, 930 34 Holice**

Názov predmetu zákazky:

“ ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE V OBCI HOLICE A ROZŠÍRENIE GRAVITAČNEJ STOKOVEJ SIETE II “

Údaje: Obchodné meno uchádzača/ skupiny dodávateľov **DORYT+COMBIN_HOLICE**

DORYT SK spol. s r.o.,

Sídlo :

Zastúpenie :

IČO :

DIČ:

zápis :

– vedúci člen skupiny dodávateľov

Rumunská 11, 040 01 Košice, Slovenská republika

Ing. Andrea Kočerginová – konateľ

36 586 269

2021907756

MS Košice, oddiel Sro, vložka č. 15614/V

a

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

– člen 1 skupiny dodávateľov

sídlo:

Kysihýbelska 29, 969 01 Banská Štiavnica, SR

zastúpenie:

Mgr. Vladimír Gallo - konateľ

IČO:

31 631 134

DIČ:

2020478229

zápis:

OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vl.č.2800/S

Predmet diela obsahuje dobudovanie verejnej splaškovej gravitačnej kanalizácie v častiach obci Holice, kde sa nenachádza. Realizácia pozostáva z nasledovných vecných výmer:

- Gravitačná kanalizácia DN 300 celkovej dĺžky 1 264 m
- Kanalizačné odbočenia DN 150 celkovej dĺžky 312 m
- Výtlačné potrubie z ČS celkovej dĺžky 203 m
- Prečerpávacie stanice v počte 3 ks

V Banskej Štiavnici, dňa 07.10.2025

Za zhotoviteľa:

DORYT SK spol. s r.o.

Ing. Andrea Kočerginová, konateľ

DORYT SK spol. s r.o.

tel./fax: 055/6100 70 70

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Mgr. Vladimír Gallo, konateľ

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Kysihýbelska 29, 969 01 Banská Štiavnica, SR
Mgr. Vladimír Gallo - konateľ

Poradie	Kód	Názov	Jednotková cena	Množstvo	Merná jednotka	Čelková cena	Typ	Popis
1.		Čelkové hodnotenie	0	1		0		
1.1.		Čelková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (OC)	845645,25	1,23		1040143,66		
1.1.1.		Holice - rozšírenie verejnej kanalizácie	845645,25	1		845645,25		
1.1.1.1.		01 - Kanalizačné výtlačné potrubie V1	10961	1		10961		
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	10218,49	1		10218,49		
1.1.1.1.1.1.		1 Zemné práce	8064,91	1		8064,91		
1.1.1.1.1.1.1.		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	19,64	2 m		39,28		
1.1.1.1.1.1.2.		Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	15,05	2 m		30,1		
1.1.1.1.1.1.3.		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1.10 m dvojtyčové	7,15	122 m		872,3		
1.1.1.1.1.1.4.		Príplatok k cenám výkopov za sčazenie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	21,63	1 m3		21,63		
1.1.1.1.1.1.5.		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	55,68	1 m3		55,68		
1.1.1.1.1.1.6.		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	11,08	203,44 m3		2254,12		
1.1.1.1.1.1.7.		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených. s urovnaním dna v hornine 3	1,41	101,72 m3		143,43		
1.1.1.1.1.1.8.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	5,21	339,06 m2		1766,5		
1.1.1.1.1.1.9.		Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	3,3	339,06 m2		1118,9		
1.1.1.1.1.1.10.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	4,37	166,84 m3		729,09		
1.1.1.1.1.1.11.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	35,31	29,28 m3		1033,88		
1.1.1.1.1.2.		4 Vodorovné konštrukcie	224,72	1		224,72		
1.1.1.1.1.2.1.		Ľožisko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku	30,7	7,32 m3		224,72		
1.1.1.1.1.3.		8 Rúrové vedenie	1878,32	1		1878,32		
1.1.1.1.1.3.1.		Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm	1,71	122 m		208,62		
1.1.1.1.1.3.2.		Rúra 110x6.6 PN10 (SDR17) - pre HDPE PE100 RC tlakový kanalizačný systém PIPELIFE	7,86	122 m		958,92		
1.1.1.1.1.3.3.		Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky potrubia DN 100 alebo 125	0,99	122 m		120,78		
1.1.1.1.1.3.4.		Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	270,36	1 ks		270,36		
1.1.1.1.1.3.5.		Vyhľadávaci vodič na plastovom potrubí DN do 150 mm	1,57	122 m		191,54		
1.1.1.1.1.3.6.		Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	1,05	122 m		128,1		
1.1.1.1.1.4.		99 Presun hmôt HSV	50,54	1		50,54		
1.1.1.1.1.4.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin., v otvorenom výkope	40,3	1,254 t		50,54		
1.1.1.1.2.	M	Práce a dodávky M	742,51	1		742,51		
1.1.1.1.2.1.	23-M	Montáže potrubia	742,51	1		742,51		
1.1.1.1.2.1.1.		Montáž objímky M3 so zádržkou PE 100 SDR 11 D 110	12,05	12 ks		144,6		
1.1.1.1.2.1.2.		Objímka so zádržkou M3 PE 100 SDR 11 DN 110 obj.č. 612688 FRIALEN	14,68	12 ks		176,16		
1.1.1.1.2.1.3.		Montáž kolena W30 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	13,17	2 ks		26,34		
1.1.1.1.2.1.4.		Koleno 30° elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	55,52	2 ks		111,04		
1.1.1.1.2.1.5.		Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	12,95	1 ks		12,95		
1.1.1.1.2.1.6.		Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN	53,27	1 ks		53,27		
1.1.1.1.2.1.7.		Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 do D 110	8,36	1 ks		8,36		
1.1.1.1.2.1.8.		Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN	199,46	1 ks		199,46		
1.1.1.1.2.1.9.		Skrutka hrubá 16x70 mm	300,98	0,008 tks		2,41		
1.1.1.1.2.1.10.		Matica 6 hranná hrubá M 16	52,6	0,008 tks		0,42		
1.1.1.1.2.1.11.		Podložky hrubé otvor 18 mm	53,92	0,008 tks		0,43		
1.1.1.1.2.1.12.		Prírubové tesnenie gumové DN 100 115x152/5-6 mm, PN 16 s klinovým profilom so zvulkanizovaným oceťovým krúžkom GAWAPLAST	7,07	1 ks		7,07		
1.1.1.2.		02 - Kanalizačná prečerpávací stanica ČS 1	45258,88	1		45258,88		
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	18823,71	1		18823,71		
1.1.1.2.1.1.		1 Zemné práce	3692,35	1		3692,35		
1.1.1.2.1.1.1.		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	14	20 m		280		
1.1.1.2.1.1.2.		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom (litrov za minútu nad 100 do 500 l	5,81	4 hod		23,24		
1.1.1.2.1.1.3.		Výkop šachty zapaženej, hornina 3	63,88	44,36 m3		2833,72		
1.1.1.2.1.1.4.		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	8,66	22,18 m3		192,08		
1.1.1.2.1.1.5.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	4,62	44,36 m3		204,94		
1.1.1.2.1.1.6.		Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	2,41	44,36 m3		106,91		
1.1.1.2.1.1.7.		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	1,16	44,36 m3		51,46		
1.1.1.2.1.2.		2 Zakladanie	524,55	1		524,55		
1.1.1.2.1.2.1.		Výplň na dno vodárenskej studne z betónu vodostavebného tr. V4-C 25/30	149,9	3,5 m3		524,55		
1.1.1.2.1.3.		4 Vodorovné konštrukcie	382,67	1		382,67		
1.1.1.2.1.3.1.		Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	133,39	1,85 m3		246,77		
1.1.1.2.1.3.2.		Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	16,41	6 m2		98,46		
1.1.1.2.1.3.3.		Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	6,24	6 m2		37,44		
1.1.1.2.1.4.		8 Rúrové vedenie	12164,26	1		12164,26		
1.1.1.2.1.4.1.		Montáž potrubia z rúr železobetónových v sklone do 20 % tesnených gumovým krúžkom DN 2200	365,03	6 m		2190,18		

1.1.1.2.1.4.2.		Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody TZP-Q 220/200	2064,74	3	ks	6194,22	
1.1.1.2.1.4.3.		Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	27,32	2	ks	54,64	
1.1.1.2.1.4.4.		Koleno liatinové prírubové s pátkou D 80mm	49,35	2	ks	98,7	
1.1.1.2.1.4.5.		Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	33,01	1	ks	33,01	
1.1.1.2.1.4.6.		Tvarovka D 80/80 liatinová prírubová s prírubovou odbočkou	78,64	1	ks	78,64	
1.1.1.2.1.4.7.		Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	29,39	2	ks	58,78	
1.1.1.2.1.4.8.		FF prírubová tvarovka DN 100 dĺ.800	115,54	1	ks	115,54	
1.1.1.2.1.4.9.		Prechod liatinový prírubový D 100/80 mm	53,54	1	ks	53,54	
1.1.1.2.1.4.10.		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	21,15	2	ks	42,3	
1.1.1.2.1.4.11.		Posúvač D 80 mm S 15-111-610 P 3. PN 10	93,56	2	ks	187,12	
1.1.1.2.1.4.12.		Ručné koliesko DN 80 z liatiny pre armatúry	12,92	2	ks	25,84	
1.1.1.2.1.4.13.		Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	17,86	2	ks	35,72	
1.1.1.2.1.4.14.		Montážna vložka M 10-010-616 P2. PN 16. D 80 mm	206,1	2	ks	412,2	
1.1.1.2.1.4.15.		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 80	16,31	2	ks	32,62	
1.1.1.2.1.4.16.		Klapka spätná L 10-117-616 P1. D 80 mm	131,48	2	ks	262,96	
1.1.1.2.1.4.17.		Šachta armatúra zo železobetónu so stropom a nerezovým vstupným rebríkom, pôdorysnej plochy nad 3.50 do 4.50 m2	2209,79	1	ks	2209,79	
1.1.1.2.1.4.18.		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	13,38	1	ks	13,38	
1.1.1.2.1.4.19.		Poklop T-600P	65,08	1	ks	65,08	
1.1.1.2.1.5.		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	849,72	1		849,72	
1.1.1.2.1.5.1.		Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	2,32	22,8	m3	52,9	
1.1.1.2.1.5.2.		Voda pitná pre ostatných odberateľov	1	22,8	m3	22,8	
1.1.1.2.1.5.3.		Zabetónovanie potrubia uloženého v dne, v stenách nádrží z betónu vodostavebného C 25/30 pl. otvoru do 0.25 m2	1043,2	0,45	m3	469,44	
1.1.1.2.1.5.4.		Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3. 5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	2,94	3,8	m2	11,17	
1.1.1.2.1.5.5.		Príplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkoľvek v. nad 3. 5 m	1,28	3,8	m2	4,86	
1.1.1.2.1.5.6.		Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - železobetónových -0.00027t	1,1	150	cm	165	
1.1.1.2.1.5.7.		Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0.00175t	3,53	35	cm	123,55	
1.1.1.2.1.6.		99 Presun hmotn HSV	1210,06	1		1210,06	
1.1.1.2.1.6.1.		Presun hmotn pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	18	50,843	t	915,17	
1.1.1.2.1.6.2.		Prípl. za zväčšený presun pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 5000m	5,8	50,843	t	294,89	
1.1.1.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	4387,04	1		4387,04	
1.1.1.2.2.1.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	4053,93	1		4053,93	
1.1.1.2.2.1.1.		Montáž mreží pevných zvarianím a skrutkovaním	16,02	6	m2	96,12	
1.1.1.2.2.1.2.		Mreža z nerezového materiálu	1278,63	1	ks	1278,63	
1.1.1.2.2.1.3.		Montáž stropu čerpacej stanice	184,78	1	ks	184,78	
1.1.1.2.2.1.4.		Strop kanalizačnej čerpacej stanice	872,04	1	ks	872,04	
1.1.1.2.2.1.5.		Montáž rebríkov do objektu	9,55	7,5	m	71,63	
1.1.1.2.2.1.6.		Rebrík z nerezového materiálu dĺ. 2m	238,44	1	ks	238,44	
1.1.1.2.2.1.7.		Rebrík z nerezového materiálu dĺ. 6.5 m	678,3	1	ks	678,3	
1.1.1.2.2.1.8.		Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1.6 do 2.0 m	3,2	18	m	57,6	
1.1.1.2.2.1.9.		Pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený), výška 180cm	90,2	1	bal	90,2	
1.1.1.2.2.1.10.		Osadenie stĺpika na platni, výšky do 2.0 m	10,55	8	ks	84,4	
1.1.1.2.2.1.11.		Rúrka hladká kruhová bezšvová D 51 mm, hrúbka steny 3.2mm ozn.11 353.0.	6,59	36	m	237,24	
1.1.1.2.2.1.12.		Montáž vrát a vrátok k oploteniu csadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivú do 2 m2	18,16	1	ks	18,16	
1.1.1.2.2.1.13.		Vráta oceľové 12 180x100	146,39	1	ks	146,39	
1.1.1.2.2.2.	783	Dokončovacie práce - nátery	333,11	1		333,11	
1.1.1.2.2.2.1.		Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnás. 3x s emali...-175um	40,44	6,84	m2	276,61	
1.1.1.2.2.2.2.		Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC 3x základné	8,26	6,84	m2	56,5	
1.1.1.2.3.	M	Práce a dodávky M	22048,13	1		22048,13	
1.1.1.2.3.1.	21-M	Elektromontáže	2227,5	1		2227,5	
1.1.1.2.3.1.1.		Dodávka a montáž NN prípojok k ČS, vrátane zapojenia, odskúšania a revíznej správy	2227,5	1	ks	2227,5	
1.1.1.2.3.2.	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	9752,3	1		9752,3	
1.1.1.2.3.2.1.		Dodávka a montáž zariadení ASRTP - vrátane zapojenia, odskúšania a revíznej správy	9752,3	1	ks	9752,3	
1.1.1.2.3.3.	23-M	Montáže potrubia	2773,24	1		2773,24	
1.1.1.2.3.3.1.		Montáž rúrok D x t 60.3 x 3. z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	20,14	20	m	402,8	
1.1.1.2.3.3.2.		Rúrka bezšvová nerez DN 60.3 hrúbka steny 3.0 mm. ozn. 17 240. podľa EN 1.4301. ASTM 304	17,76	20	m	355,2	
1.1.1.2.3.3.3.		Montáž rúrok D x t 89 x 3. z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	26,64	22	m	586,08	
1.1.1.2.3.3.4.		Rúrka bezšvová nerez DN 89.0 hrúbka steny 3.0 mm. ozn. 17 240. podľa EN 1.4301. ASTM 304	25,48	22	m	560,56	
1.1.1.2.3.3.5.		Skrutka 6 hranná s celým závitom M16 x 70 - nerez, DIN 931. STN 02 14 55. ISO 4014	0,72	116	ks	83,52	
1.1.1.2.3.3.6.		Podložka pre skrutky so šesťhrannou hlavou M 16- nerez, DIN 988. STN 02 1702	0,06	116	ks	6,96	
1.1.1.2.3.3.7.		Skrutka 6 hranná s celým závitom M20 x 80 - nerez, DIN 931. STN 02 14 55. ISO 4014	1,32	4	ks	5,28	
1.1.1.2.3.3.8.		Podložka pre skrutky so šesťhrannou hlavou M 20- nerez, DIN 988. STN 02 1702	0,08	4	ks	0,32	
1.1.1.2.3.3.9.		Montáž rúrkových dielov privarovacích D x t 89 x 3. z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	57,36	10	ks	573,6	

1.1.1.2.3.3.10.		Nerezová príruha prívarovacia plochá rozmer 88.9 x 10 mm PN10/16, akosť ocele 1.4301	10,22	4 ks		40,88
1.1.1.2.3.3.11.		Matica 6 hranná M16 - nerez, DIN 934, STN 02 1401, ISO 40 32	0,16	116 ks		18,56
1.1.1.2.3.3.12.		Matica 6 hranná M20 - nerez, DIN 934, STN 02 1401, ISO 40 32	0,28	4 ks		1,12
1.1.1.2.3.3.13.		Prírubové tesnenie gumové DN 80 90x142/3-4 mm, PN 16 s klinovým profilom so zvulkanizovaným oceľovým krúžkom GAWAPLAST	5,7	13 ks		74,1
1.1.1.2.3.3.14.		Prírubové tesnenie gumové DN 100 115x162/5-6 mm, PN 16 s klinovým profilom so zvulkanizovaným oceľovým krúžkom GAWAPLAST	6,15	2 ks		12,3
1.1.1.2.3.3.15.		Nerezové koleno 90° rozmer 88.9 x 3/1.5D mm, akosť ocele 304L	8,66	6 ks		51,96
1.1.1.2.3.4.	3S-M	Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.	7295,09	1		7295,09
1.1.1.2.3.4.1.		Montáž ponorného čerpadla KONTROLL AKC-20.436	84,94	1 ks		84,94
1.1.1.2.3.4.2.		Čerpadlo katové ponorné KONTROLL AKC-20.436	3247,2	1 ks		3247,2
1.1.1.2.3.4.3.		Montáž ponorného čerpadla KONTROLL KD-08.11.6HA	87,71	1 ks		87,71
1.1.1.2.3.4.4.		Čerpadlo katové ponorné KONTROLL KD-08.11.6HA	2900,7	1 ks		2900,7
1.1.1.2.3.4.5.		Kotevná skruška nerezová M16x210/54, bal. 100 ks	1215,72	0,085 bal		103,34
1.1.1.2.3.4.6.		Čerpadlo katové ponorné KONTROLL - držiak vodiacich rúr	89,1	2 ks		178,2
1.1.1.2.3.4.7.		Čerpadlo katové ponorné KONTROLL - päťkové koleno DN 80 mm	346,5	2 ks		693
1.1.1.3.		03 - Stoková sieť a kanalizačné odbočky	83480,97	1		83480,97
1.1.1.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	51582	1		51582
1.1.1.3.1.1.	1	Zemné práce	21054,76	1		21054,76
1.1.1.3.1.1.1.		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, -0.23500t	13,11	180 m2		2359,8
1.1.1.3.1.1.2.		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0.31600t	12,86	180 m2		2314,8
1.1.1.3.1.1.3.		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	19,64	4 m		78,56
1.1.1.3.1.1.4.		Dočasné zaistenie káblov a káblových trať do 6 káblov	15,05	4 m		60,2
1.1.1.3.1.1.5.		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1.10 m dvojtyčové	7,15	138 m		986,7
1.1.1.3.1.1.6.		Príplatok k cenám výkopov za sčatenie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	21,63	4 m3		86,52
1.1.1.3.1.1.7.		Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	55,68	4 m3		222,72
1.1.1.3.1.1.8.		Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 10000m3	4,51	484,85 m3		2186,67
1.1.1.3.1.1.9.		Príplatok k cenám za teplosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	1,41	242,425 m3		341,82
1.1.1.3.1.1.10.		Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2.25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	4,97	739,82 m2		3676,91
1.1.1.3.1.1.11.		Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2.25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	7,14	739,82 m2		5282,31
1.1.1.3.1.1.12.		Vodorovné premiestnenie výkopku po sprevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	4,62	25,24 m3		116,51
1.1.1.3.1.1.13.		Uloženie sypaniny na skládke nad 10000 m3	0,66	25,24 m3		16,66
1.1.1.3.1.1.14.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 10000 m3	3,56	340,59 m3		1212,5
1.1.1.3.1.1.15.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	22,18	95,22 m3		2111,98
1.1.1.3.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	832,76	1		832,76
1.1.1.3.1.2.1.		Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku	30,7	23,8 m3		730,66
1.1.1.3.1.2.2.		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	9,54	5 ks		47,7
1.1.1.3.1.2.3.		Vyrovnávací prstenec 63/8	10,88	5 ks		54,4
1.1.1.3.1.3.	5	Komunikácie	10010,4	1		10010,4
1.1.1.3.1.3.1.		Recyklácia stavebnej suty	7,81	99,18 t		774,6
1.1.1.3.1.3.2.		Podklad alebo podsyp z betónového recyklatu s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	7,38	180 m2		1328,4
1.1.1.3.1.3.3.		Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 180 mm	27,23	180 m2		4901,4
1.1.1.3.1.3.4.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0.50 do 0.80 kg/m2	0,68	180 m2		122,4
1.1.1.3.1.3.5.		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	16,02	180 m2		2883,6
1.1.1.3.1.4.	8	Rúrové vedenie	12077,85	1		12077,85
1.1.1.3.1.4.1.		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	1,04	32 m		33,28
1.1.1.3.1.4.2.		Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3.9x5000 mm	27,93	6,4 ks		178,75
1.1.1.3.1.4.3.		Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových korungovaných rúr SN 12 DN 300 mm	14,72	138 m		2031,36
1.1.1.3.1.4.4.		Rúra 300/5000 -PRAGMA ID - PP korungovaný kanalizačný systém SN12 PIPELIFE	139,42	23 ks		3206,86
1.1.1.3.1.4.5.		Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	5,22	8 ks		41,76
1.1.1.3.1.4.6.		PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	3,01	8 ks		24,08
1.1.1.3.1.4.7.		Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosý DN 150 mm	5,22	16 ks		83,52
1.1.1.3.1.4.8.		PVC zátku do hrdla 150-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	1,05	8 ks		8,4
1.1.1.3.1.4.9.		PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	2,98	4 ks		11,92
1.1.1.3.1.4.10.		PVC koleno 150/87°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	3,53	4 ks		14,12
1.1.1.3.1.4.11.		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	5,22	4 ks		20,88
1.1.1.3.1.4.12.		Odbočka 87° PVC-U, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	11,01	4 ks		44,04
1.1.1.3.1.4.13.		Montáž tvaroviek jednoosých na potrubie z kanalizačných korungovaných polypropylénových rúr 300 mm	9,42	5 ks		47,1

1.1.1.3.1.4.14.		Zátka 300 -PRAGMA ID tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE	41,74	1	ks	41,74		
1.1.1.3.1.4.15.		Spojka so záťažkou 300 -PRAGMA ID tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE	16,44	4	ks	65,76		
1.1.1.3.1.4.16.		Montáž kolena na potrubie z kanalizačných korugovaných polypropylénových rúr DN 300 mm	9,42	2	ks	18,84		
1.1.1.3.1.4.17.		Koleno 300x90° -PRAGMA ID tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE	97,62	2	ks	195,24		
1.1.1.3.1.4.18.		Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných korugovaných polypropylénových rúr DN 300 mm	9,42	5	ks	47,1		
1.1.1.3.1.4.19.		Odbočka 300x160/45°-PRAGMA ID tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE	66,12	4	ks	264,48		
1.1.1.3.1.4.20.		Odbočka 300x300/87°-PRAGMA ID tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE	159,29	1	ks	159,29		
1.1.1.3.1.4.21.		Skúška tesnosti kanalizácie D 150	1,97	32	m	63,04		
1.1.1.3.1.4.22.		Skúška tesnosti kanalizácie D 300	3,11	138	m	429,18		
1.1.1.3.1.4.23.		Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	4,75	138	m	655,5		
1.1.1.3.1.4.24.		Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obloženími dna betónom tr. C 25/30. potrubie DN nad 200-300 mm	377,98	5	ks	1889,9		
1.1.1.3.1.4.25.		Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS. rozmer 1000/525/580 mm. sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	83,86	5	ks	419,3		
1.1.1.3.1.4.26.		Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS. rozmer 1000/250/120 mm. sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	43,72	9	ks	393,48		
1.1.1.3.1.4.27.		Skrúž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS. rozmer 1000/500/120 mm. sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	65,83	2	ks	131,66		
1.1.1.3.1.4.28.		Skrúž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS. rozmer 1000/1000/120 mm. sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	115	3	ks	345		
1.1.1.3.1.4.29.		Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielcov	6,28	14	ks	87,92		
1.1.1.3.1.4.30.		Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	33,52	5	ks	167,6		
1.1.1.3.1.4.31.		Poklop BEGU. Betón - liatina-pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400 PIPELIFE	191,39	5	ks	956,95		
1.1.1.3.1.5.		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2927,56	1		2927,56		
1.1.1.3.1.5.1.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	7,7	276	m	2125,2		
1.1.1.3.1.5.2.		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	1,97	99,18	t	195,38		
1.1.1.3.1.5.3.		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	0,43	99,18	t	42,65		
1.1.1.3.1.5.4.		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	5,69	99,18	t	564,33		
1.1.1.3.1.6.		99 Presun hmôt HSV	4678,67	1		4678,67		
1.1.1.3.1.6.1.		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akajkoľvek dĺžky objektu	2,54	697,7	t	1772,16		
1.1.1.3.1.6.2.		Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	1,4	697,7	t	976,78		
1.1.1.3.1.6.3.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	40,3	47,884	t	1929,73		
1.1.1.3.2.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	31898,97	1		31898,97		
1.1.1.3.2.1.	VRN02	Prieskumné práce	9901,19	1		9901,19		
1.1.1.3.2.1.1.		Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum	9901,19	1	eur	9901,19		
1.1.1.3.2.2.	VRN03	Geodetické práce	16354,78	1		16354,78		
1.1.1.3.2.2.1.		Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	6524,09	1	eur	6524,09		
1.1.1.3.2.2.2.		Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtlačovej siete, výtýčenie staveniska, staveb. objektu	2653,2	1	eur	2653,2		
1.1.1.3.2.2.3.		Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	7177,49	1	eur	7177,49		
1.1.1.3.2.3.	VRN04	Projektové práce	5643	1		5643		
1.1.1.3.2.3.1.		Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	4455	1	eur	4455		
1.1.1.3.2.3.2.		Projektové práce - stavebná časť (projekt dočasného dopravného značenia a jeho schválenie)	1188	1	eur	1188		
1.1.1.4.		04 - Rozšírenie kanalizačnej siete	583965,88	1		583965,88		
1.1.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	554119,16	1		554119,16		
1.1.1.4.1.1.		1 Zemné práce	219105,04	1		219105,04		
1.1.1.4.1.1.1.		Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2. hr. nad 50 do 100 mm. -0,18100t	1,77	1288,8	m2	2281,18		
1.1.1.4.1.1.2.		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	14	300	m	4200		
1.1.1.4.1.1.3.		Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	9,86	1200	hod	11832		
1.1.1.4.1.1.4.		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m. s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	4,39	120	deň	526,8		
1.1.1.4.1.1.5.		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	19,64	50	m	982		
1.1.1.4.1.1.6.		Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	15,05	50	m	752,5		
1.1.1.4.1.1.7.		Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	21,63	70	m3	1514,1		
1.1.1.4.1.1.8.		Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	55,68	50	m3	2784		
1.1.1.4.1.1.9.		Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	42,04	78,135	m3	3284,8		
1.1.1.4.1.1.10.		Výkop rýh šírky 800-2000mm horn.3 nad 1000 do 1000m3	11,1	2743,735	m3	30455,46		
1.1.1.4.1.1.11.		Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	1,41	2743,785	m3	3868,74		
1.1.1.4.1.1.12.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie.príložné do 4 m	9,32	4642,62	m2	43269,22		
1.1.1.4.1.1.13.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie.príložné hĺbky do 4 m	5,44	4642,62	m2	25255,85		

1.1.1.4.1.1.14.		Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV.nosením za každé 3 m výšky	53,23	857,43	M3	45641	
1.1.1.4.1.1.15.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	5,09	415,479	m3	2114,79	
1.1.1.4.1.1.16.		Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	0,69	415,47	m3	286,97	
1.1.1.4.1.1.17.		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	29,7	747,846	t	22211,03	
1.1.1.4.1.1.18.		Zásyp sypaninou so zhutnením járn. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	4,04	2183,583	m3	8821,68	
1.1.1.4.1.1.19.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	22,18	406,818	m3	9023,22	
1.1.1.4.1.2.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	5116,05	1		5116,05	
1.1.1.4.1.2.1.		Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	4,76	1074,8	m	5116,05	
1.1.1.4.1.3.	4	Vodorovné konštrukcie	16277,6	1		16277,6	
1.1.1.4.1.3.1.		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z pliesku a štrkopiesku do 63 mm	57,84	135,42	m3	7832,59	
1.1.1.4.1.3.2.		Betónový vyrovnávací prstenec TBS 13-100. DN 1000. výška 100 mm, hr. steny 90 mm	50,17	30	ks	1505,1	
1.1.1.4.1.3.3.		Zmes kameniva pre podkladné vrstvy, fr. do 32mm	74,59	13	m3	969,67	
1.1.1.4.1.3.4.		Betón V4-B20.cem. trosk..fr.nad 22mm.spr.nad 100mm	101,88	38	m3	3671,44	
1.1.1.4.1.3.5.		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže. výšky do 100 mm	9,54	30	ks	286,2	
1.1.1.4.1.3.6.		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	132,65	10	m3	1326,5	
1.1.1.4.1.3.7.		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	19,44	25	m2	486	
1.1.1.4.1.4.	5	Komunikácie	10652,58	1		10652,58	
1.1.1.4.1.4.1.		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	4,56	128,88	m2	587,59	
1.1.1.4.1.4.2.		Podklad z kameniva hrubého drevného vet.63-125 mm s rozprestrením a zhutnením,po zhutnení hr.250 mm	13,06	257,76	m2	3366,35	
1.1.1.4.1.4.3.		Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	23,38	257,76	m2	6026,43	
1.1.1.4.1.4.4.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0.50 do 0.70 kg/m2	0,57	128,88	m2	73,46	
1.1.1.4.1.4.5.		Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	9,29	64,44	m2	598,65	
1.1.1.4.1.5.	8	Rúrové vedenie	207276,47	1		207276,47	
1.1.1.4.1.5.1.		Skrúž rovná 100/25/9 PS	38,63	11	ks	402,93	
1.1.1.4.1.5.2.		Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zväraných natupo D 90x8.2 mm	1,23	81	m	99,63	
1.1.1.4.1.5.3.		Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8.2x12 m	14,61	81	m	1183,41	
1.1.1.4.1.5.4.		Koleno 90° na tupo PE 100. na vodu, plyn a kanalizáciu. SDR 11 D 90 mm	24,32	6,747	ks	164,09	
1.1.1.4.1.5.5.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	1,04	280	m	281,2	
1.1.1.4.1.5.6.		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dĺ. 6 m. SN12 - plnostenná	113,54	47	ks	5336,38	
1.1.1.4.1.5.7.		Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 315x28.6 mm	2,68	1126	m	3017,68	
1.1.1.4.1.5.8.		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN12 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dĺ. 6 m. WAVIN	438,24	226	ks	99042,24	
1.1.1.4.1.5.9.		Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom. presuvka DN 300	7,19	10	ks	71,9	
1.1.1.4.1.5.10.		PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	3,42	28	ks	95,76	
1.1.1.4.1.5.11.		PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/87°	3,74	28	ks	104,72	
1.1.1.4.1.5.12.		PVC-U zátku 150	1,28	28	ks	35,84	
1.1.1.4.1.5.13.		PIPELIFE PVC korug. odbočka 300/160/45° (odbočenie na hladkú rúru) kanalizácia	46,27	28	ks	1295,56	
1.1.1.4.1.5.14.		PIPELIFE PVC korug. presuvka 300 kanalizácia	24,41	15	ks	366,15	
1.1.1.4.1.5.15.		PIPELIFE PVC koleno 300/15° kanalizácia	33,61	2	ks	67,22	
1.1.1.4.1.5.16.		PIPELIFE PVC koleno 300/30° kanalizácia	34,63	4	ks	138,52	
1.1.1.4.1.5.17.		PIPELIFE PVC koleno 300/45° kanalizácia	34,63	1	ks	34,63	
1.1.1.4.1.5.18.		Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 300	7,19	15	ks	107,85	
1.1.1.4.1.5.19.		Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	0,98	81	m	79,38	
1.1.1.4.1.5.20.		Skúška tesnoty kanalizácie D 150	1,97	280	m	551,6	
1.1.1.4.1.5.21.		Skúška tesnoty kanalizácie D 300	3,1	1226	m	3800,6	
1.1.1.4.1.5.22.		Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	269,2	14	ks	3768,8	
1.1.1.4.1.5.23.		Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	4,75	1126	m	5348,5	
1.1.1.4.1.5.24.		Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 900 do 1000	6,89	30	m	206,7	
1.1.1.4.1.5.25.		Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN n. 200-300	606,66	30	ks	18199,8	
1.1.1.4.1.5.26.		Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9	58,31	30	ks	1749,3	
1.1.1.4.1.5.27.		Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	486,01	30	ks	14580,3	
1.1.1.4.1.5.28.		Šachtová vložka DN 300 pre PVC korugované	23,76	80	ks	1425,6	
1.1.1.4.1.5.29.		Elastomérové tesnenie DN 1000	7,92	66	ks	522,72	
1.1.1.4.1.5.30.		Skrúž rovná 100/25/9 PS	36,63	11	ks	402,93	
1.1.1.4.1.5.31.		Vyrovnávací prstenec pre UV; h = 60mm	9,9	9	ks	89,1	
1.1.1.4.1.5.32.		Skrúž rovná 100/50/9 PS	55,44	6	ks	332,64	
1.1.1.4.1.5.33.		Skrúž rovná 100/100/9 PS	102,96	51	ks	5250,96	
1.1.1.4.1.5.34.		Poklop kanalizačný komplet okrúhly, so zámkom, tr.D 400kN.D0 600 Z, H 115	141,64	30	ks	4249,2	
1.1.1.4.1.5.35.		Osadenie poklopu liatinového a oceťového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	33,52	30	ks	1005,6	
1.1.1.4.1.5.36.		Projekt dopravného značenia a jeho odsúhlasenie	5791,49	1	súb.	5791,49	
1.1.1.4.1.5.37.		Vytváranie inžinierskych sietí	3811,5	1	súb.	3811,5	
1.1.1.4.1.5.38.		Geodetické zameranie realizovaného diela	12,72	1126	m	14322,72	
1.1.1.4.1.5.39.		Dokumentácia skutočného vyhotovenia	8,82	1126	m	9931,32	
1.1.1.4.1.6.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15378,83	1		15378,83	
1.1.1.4.1.6.1.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	4,86	2252	m	10944,72	
1.1.1.4.1.6.2.		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	16,55	48,974	t	810,52	

1.1.1.4.1.6.3.		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	1,97	48,974 t	96,48
1.1.1.4.1.6.4.		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	5,69	48,974 t	278,66
1.1.1.4.1.6.5.		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	66,33	48,974 t	3248,45
1.1.1.4.1.7.	99	Presun hmôt HSV	80312,59	1	80312,59
1.1.1.4.1.7.1.		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	2,54	12162,8 t	30693,51
1.1.1.4.1.7.2.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	4,03	12142,8 t	48935,48
1.1.1.4.1.7.3.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	40,3	12 t	483,6
1.1.1.4.2.	VRN	Investičné náklady neobslahnuté v cenách	29846,72	1	29846,72
1.1.1.4.2.1.		Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	4455	2 eur	8910
1.1.1.4.2.2.		Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	4454,11	2 eur	8908,22
1.1.1.4.2.3.		Zariadenie staveniska - prevádzkové optenie staveniska	445,5	1 eur	445,5
1.1.1.4.2.4.		Zariadenie staveniska - prevádzkové strážna služba. elektronické zabezpečenie	1930,5	6 eur	11583
1.1.1.5.		05 - PČS	121978,52	1	121978,52
1.1.1.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	48297,03	1	48297,03
1.1.1.5.1.1.	1	Zemné práce	11521,36	1	11521,36
1.1.1.5.1.1.1.		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 10D	14	40 m	560
1.1.1.5.1.1.2.		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	5,81	16 hod	92,96
1.1.1.5.1.1.3.		Výkop šachty zapaženej, hĺbka 3 do 100 m3	63,88	120 m3	7665,6
1.1.1.5.1.1.4.		Príplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení šachiet zapažených inezapažených v hĺbke 3	8,66	120 m3	1039,2
1.1.1.5.1.1.5.		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 300D m	7,02	120 m3	842,4
1.1.1.5.1.1.6.		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	9,85	120 m3	1182
1.1.1.5.1.1.7.		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	1,16	120 m3	139,2
1.1.1.5.1.2.	2	Zakladanie	1507,46	1	1507,46
1.1.1.5.1.2.1.		Výplň na dne vodárenskej studne z betónu vodostavebného tr. V4-C 25/30	149,9	7 m3	1049,3
1.1.1.5.1.2.2.		Tehlová podmurovka ventilátorov. čepadlá, práčky a pod. plochy do 2m2 s cementovou omietkou stien, s poterom a otvormi pre kotvené železá	532,74	0,86 m3	458,16
1.1.1.5.1.3.	4	Vodorovné konštrukcie	965,43	1	965,43
1.1.1.5.1.3.1.		Betón stro ov doskov - ch a trámov - ch. železov. tr.C 16/20	133,39	5,2 m3	693,63
1.1.1.5.1.3.2.		Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	16,41	12 m2	196,92
1.1.1.5.1.3.3.		Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	6,24	12 m2	74,88
1.1.1.5.1.4.	8	Rúrové vedenie	26453,79	1	26453,79
1.1.1.5.1.4.1.		Montáž potrubia z rúr železobetónových v sklone do 20 % tesnených gumovými krúžkami DN 1650	172,42	6 m	1034,52
1.1.1.5.1.4.2.		Montáž potrubia z rúr železobetónových v sklone do 20 % tesnených gumovými krúžkami DN 2200	385,03	6 m	2190,18
1.1.1.5.1.4.3.		Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody TZR 131-220 Ms 220/dĺ. 200cm	3424,01	3 ks	10272,03
1.1.1.5.1.4.4.		Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 1600. dĺžky 2000 mm	1659,6	3 ks	4979,8
1.1.1.5.1.4.5.		Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	27,31	4 ks	109,24
1.1.1.5.1.4.6.		Koleno liatinové prírubové D 80mm	52,09	4 ks	208,36
1.1.1.5.1.4.7.		Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	33,01	2 ks	66,02
1.1.1.5.1.4.8.		Tvarovka D 80180 liatinová prírubová s prírubovou odbočkou	78,62	2 ks	157,24
1.1.1.5.1.4.9.		Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	29,39	4 ks	117,56
1.1.1.5.1.4.10.		Rúra liatinová tlaková orírubová D 100 L=600 mm	82,43	2 ks	164,86
1.1.1.5.1.4.11.		Prechod liatinový prírubový D 100180 mm	65,04	2 ks	130,08
1.1.1.5.1.4.12.		Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	32,03	4 ks	128,12
1.1.1.5.1.4.13.		Posúvač D 80 mm S 15-111-610 P 3. PN 10	122,37	4 ks	489,48
1.1.1.5.1.4.14.		Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	17,86	4 ks	71,44
1.1.1.5.1.4.15.		Kompenzátor M 10-010-616 P2. PN 16. D 80 mm	220,71	4 ks	882,84
1.1.1.5.1.4.16.		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí. spätná klapka DN 80	16,31	4 ks	65,24
1.1.1.5.1.4.17.		Klapka spätná L 10-117-616 Pl. D 80 mm	209,53	4 ks	838,12
1.1.1.5.1.4.18.		šachta armatúrna zo železobetónu so stropom z dielcov. pôdorysnej plochy nad 3.50 do 4.50 m2	2209,79	2 ks	4419,58
1.1.1.5.1.4.19.		Poklop T-600P	65,04	2 ks	130,08
1.1.1.5.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2728,66	1	2728,66
1.1.1.5.1.5.1.		Skušky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru. s obsahom do 1000 m3	2,32	41,8 m3	96,98
1.1.1.5.1.5.2.		Voda pitná pre obyvateľstvo	1,24	43,054 m3	53,39
1.1.1.5.1.5.3.		Zabet. potrub. uložen. v otvor. v dno. v stenách nádrží z bet.V8TO-C16/20 s pl. otvoru do 0.25 m2	1043,22	0,58 m3	605,07
1.1.1.5.1.5.4.		Výčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3. 5 m čistiarň odpadových vôd, nádrží, kanálov	2,94	7,6 m2	22,34
1.1.1.5.1.5.5.		Príplatok k cene za výčistenie priestoru akejkoľvek v. nad 3. 5 m	1,28	7,6 m2	9,73
1.1.1.5.1.5.6.		Rebrík z nerezového materiálu dl. 5.5 m	777,75	2	1555,5
1.1.1.5.1.5.7.		Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0. 25 m2. do 300 mm -o.18700t 9.000	42,85	9 ks	385,65
1.1.1.5.1.8.	99	Presun hmôt HSV	5120,33	1	5120,33

1.1.1.5.1.6.1.		Presun hmôt pre studné a zachytávanie vody z bel. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	18	99,868 t	1797,62	
1.1.1.5.1.6.2.		Pripí. za zväčšený presun pre studné a zachytávanie vody z bel. prostého. želez. alebo montované z dielcov do 5000m	5,8	99,868 t	579,23	
1.1.1.5.1.6.3.		Cestnicový koš z nerez na vrtkové potrubie ON 300	1371,74	2 ks	2743,48	
1.1.1.5.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	6926,42	1	6926,42	
1.1.1.5.2.1.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	6260,2	1	6260,2	
1.1.1.5.2.1.1.		Montáž česlicového koša na vrtkové potrubie DN300	182,79	2 ks	365,58	
1.1.1.5.2.1.2.		Montáž stropu čerpacej stanice 3000x3000	267,01	2 ks	534,02	
1.1.1.5.2.1.3.		Strop kanalizačnej čerpacej stanice 3000x3000	1238,09	2 ks	2476,18	
1.1.1.5.2.1.4.		Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele. z rúrok alebo z tenkostenných profilov	12,91	2 m	25,82	
1.1.1.5.2.1.5.		Montáž oplotenia strojového pletiva. s výškou do 1.6 do 2.0 m	3,2	42 m	134,4	
1.1.1.5.2.1.6.		Osadenie stĺpika oceľového s antikoróznou úpravou s polyesterovým povlakom na platni. výšky do 1.8 m	10,55	20 ks	211	
1.1.1.5.2.1.7.		Rúrka hladká kruhová bezošv D 51 mm, hrúbka steny 3.2mm ozn.11 353.0.	16,33	120 m	1959,6	
1.1.1.5.2.1.8.		Montáž vrát a vratok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceťové, s plochou jednotlivého do 2 m2	18,16	2 ks	36,32	
1.1.1.5.2.1.9.		Vráta oceťové 12 90x200	258,64	2 ks	517,28	
1.1.1.5.2.2.	783	Dokončovacie práce - nátery	666,22	1	666,22	
1.1.1.5.2.2.1.		Nátery oceť.konštr. polyuretánové ľahkých C. veľmi ľahkých CC dvojnás. 3x s email.- 175µm	40,44	13,68 m2	553,22	
1.1.1.5.2.2.2.		Nátery oceť.konštr. polyuretánové ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné	8,26	13,68 m2	113	
1.1.1.5.3.	M	Práce a dodávky M	66755,07	1	66755,07	
1.1.1.5.3.1.	21-M	Elektromontáže	1734,23	1	1734,23	
1.1.1.5.3.1.1.		Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex". uložená voľne alebo pod omlietkou	1,99	2 m	3,98	
1.1.1.5.3.1.2.		Rúrka elektroinštalčná oceťová. závitová. typ 8029. uložená pevne	3,17	3 m	9,51	
1.1.1.5.3.1.3.		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	2,63	12 ks	31,56	
1.1.1.5.3.1.4.		Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	9,93	4 ks	39,72	
1.1.1.5.3.1.5.		Wkenové ističe vzduchové od 12 - 160 A	20,43	6 ks	122,58	
1.1.1.5.3.1.6.		Rozpájacia a istiacia plastová skriňa	31,62	2 ks	63,24	
1.1.1.5.3.1.7.		Rozpájacia a istiacia ošatová skriňa	509,65	2 ks	1019,3	
1.1.1.5.3.1.8.		Kábel hliníkový silový. uložený voľne AYLY 450/750 V 4x16	1,02	30 m	30,6	
1.1.1.5.3.1.9.		AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie. hliníkový STN	8,76	30 m	262,8	
1.1.1.5.3.1.10.		Rúrka inštalčná oceťová závitová 6021	9,44	3 m	28,32	
1.1.1.5.3.1.11.		Páska samolepiaca SI-1 čierna M 16	3,19	2 ks	6,38	
1.1.1.5.3.1.12.		Skorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	8,57	4 ks	34,28	
1.1.1.5.3.1.13.		Butlika zmršťovacia čierna 19-9.5 mm typ: ZS190	8,43	4 ks	25,72	
1.1.1.5.3.1.14.		Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 tvn- VE3512	14,06	4 ks	56,24	
1.1.1.5.3.2.	23-M	Montáže potrubia	3488,76	1	3488,76	
1.1.1.5.3.2.1.		Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 57 x 3.6	6,09	48 m	292,32	
1.1.1.5.3.2.2.		Rúrka závitová Ms 2" normálna - nerezová bezošv ozn. 11 353.0	16,58	48 m	800,64	
1.1.1.5.3.2.3.		Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 89 x 3.6	8,03	32 m	256,96	
1.1.1.5.3.2.4.		Rúrka nerezová ON 89	34,78	32 m	1112,96	
1.1.1.5.3.2.5.		Montáž nerezových rúrových dielov prívarovacích DN 89	25,8	20 ks	516	
1.1.1.5.3.2.6.		Oblúk A-30 90 ° O. 89 mm	22,37	12 ks	268,44	
1.1.1.5.3.2.7.		Montáž prírubových spojev do PN 16 DN 80	3,95	8 spoj	31,6	
1.1.1.5.3.2.8.		Príruba prívarovacia plochá nerezová PN 1.6 Mpa DN 80	26,23	8 ks	209,84	
1.1.1.5.3.3.	35-M	Montáž čerpadel.komp.r. a vodoh.zar.	29692,42	1	29692,42	
1.1.1.5.3.3.1.		Montáž ponorného čer. adla KONTROLL AKC	144,14	4 ks	576,56	
1.1.1.5.3.3.2.		Cer. ad/o KONTROLL AKC 21.430 - komplet	7806,14	2 ks	15612,28	
1.1.1.5.3.3.3.		Cer. ad/o KONTROLL AKC - 40.35.4HC - komplet	6751,79	2 ks	13503,58	
1.1.1.5.3.4.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	460,2	1	460,2	
1.1.1.5.3.4.1.		Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej. v zemine triedy 3 m	7,74	30 m	232,2	
1.1.1.5.3.4.2.		Zriad. kábového tŕžka z piesku vrstvy 10 cm. tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	2,71	30 m	81,3	
1.1.1.5.3.4.3.		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy. šírka 33 cm	0,69	30 m	20,7	
1.1.1.5.3.4.4.		Ručný zásep nezap. kábovej rýhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	2,92	30 m	87,6	
1.1.1.5.3.4.5.		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	2,56	15 m2	38,4	
1.1.1.5.3.5.	N01	ostatné	31379,46	1	31379,46	
1.1.1.5.3.5.1.		Manipulácia v sieti NN	36,53	8 hod	292,24	
1.1.1.5.3.5.2.		Zaistenie vypnutého stavu	44,55	8 hod	356,4	
1.1.1.5.3.5.3.		Výpracovanie revíznej správy	64,35	16 hod	1029,6	
1.1.1.5.3.5.4.		ASRTP	14850,61	2 ks	29701,22	
1.2.		Lehota výstavby	148	1 počet dní	148	

Závazný časový návrh realizácie diela				
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
Holice - rozšírenie verejnej kanalizácie	1	148		
1. Celkové hodnotenie				
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)				
1.1.1. Holice - rozšírenie verejnej kanalizácie				
1.1.1.1. 01 - Kanalizačné výtláčne potrubie V1				
1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	26	119		
1.1.1.1.1.2. Vodorovné konštrukcie	26	119		
1.1.1.1.1.3. Rúrové vedenie	26	119		
1.1.1.1.1.4. Presun hmôt HSV	26	119		
1.1.1.1.2. Práce a dodávky M				
1.1.1.1.2.1. Montáže potrubia	26	119		
1.1.1.2. 02 - Kanalizačná prečerpávací stanica ČS 1				
1.1.1.2.1. Práce a dodávky HSV				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	26	36		
1.1.1.2.1.2. Zakladanie	37	39		
1.1.1.2.1.3. Vodorovné konštrukcie	40	45		
1.1.1.2.1.4. Rúrové vedenie	26	45		
1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	40	50		
1.1.1.2.1.6. Presun hmôt HSV	26	50		
1.1.1.2.2. Práce a dodávky PSV				
1.1.1.2.2.1. Konštrukcie doplnkové kovové	51	55		
1.1.1.2.2.2. Dokončovacie práce - nátery	56	60		
1.1.1.2.3. Práce a dodávky M				
1.1.1.2.3.1. Elektromontáže	100	110		
1.1.1.2.3.2. Montáže oznam. a zabezp. zariadení	130	148		
1.1.1.2.3.3. Montáže potrubia	61	85		
1.1.1.2.3.4. Montáž čerpadiel.kompr.a vodoh.zar.	61	85		
1.1.1.3. 03 - Stoková sieť a kanalizačné odbočky				
1.1.1.3.1. Práce a dodávky HSV				
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	1	25		
1.1.1.3.1.2. Vodorovné konštrukcie	1	25		
1.1.1.3.1.3. Komunikácie	120	148		
1.1.1.3.1.4. Rúrové vedenie	1	25		
1.1.1.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1	25		
1.1.1.3.1.6. Presun hmôt HSV	1	25		
1.1.1.4. 04 - Rozšírenie kanalizačnej siete				
1.1.1.4.1. Práce a dodávky HSV				
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	1	119		
1.1.1.4.1.2. Zvislé a kompletne konštrukcie	1	119		
1.1.1.4.1.3. Vodorovné konštrukcie	1	119		
1.1.1.4.1.4. Komunikácie	120	148		
1.1.1.4.1.5. Rúrové vedenie	1	119		
1.1.1.4.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1	119		
1.1.1.4.1.7. Presun hmôt HSV	1	119		
1.1.1.5. 05 - PČS				
1.1.1.5.1. Práce a dodávky HSV				
1.1.1.5.1.1. Zemné práce	37	57		
1.1.1.5.1.2. Zakladanie	58	62		
1.1.1.5.1.3. Vodorovné konštrukcie	63	73		
1.1.1.5.1.4. Rúrové vedenie	37	73		
1.1.1.5.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	63	83		
1.1.1.5.1.6. Presun hmôt HSV	37	83		
1.1.1.5.2. Práce a dodávky PSV				
1.1.1.5.2.1. Konštrukcie doplnkové kovové	84	92		
1.1.1.5.2.2. Dokončovacie práce - nátery	93	100		
1.1.1.5.3. Práce a dodávky M				
1.1.1.5.3.1. Elektromontáže	111	130		
1.1.1.5.3.2. Montáže potrubia	101	135		
1.1.1.5.3.3. Montáž čerpadiel.kompr.a vodoh.zar.	101	135		
1.1.1.5.3.4. Zemné práce pri extr.mont.prácach	110	130		
Vysvetlenie:	* Uchádzač je povinný vyplniť všetky za plánovaného začiatku a plánovaného k technologické postupy. Uchádzač neúv jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fa			

Závazný návrh realizácie diela – Kľúčoví odborníci pre celú stavbu

[illegible]

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNICKÝ POČAS, ETAPA *	Typ pracovníka **	Pracovní postele ***	Počet pracovníkov ****	Zmluvnosť *****	Konisko *****	Počet hodin týždeň *****	Podiel pracovníkov *****	Zmluvnosť *****	Konisko *****	Počet hodin týždeň *****	Podiel hodin týždeň *****
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (lozera, rýpadla a hliedla, nakladačieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v zmysle zákona č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	26	119	1023					
1.1.1.1.1.2. Vodovodné konštrukcie	Iný pracovník										
1.1.1.1.1.3. Rúrové vedenie	Robotník		1	26	119	1023					
1.1.1.1.1.4. Presun hmôt HSV	Robotník		1	26	119	1023					
1.1.1.1.2.1. Montáž potrubia	Robotník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	1	26	119	1023					
1.1.1.1.2.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (lozera, rýpadla a hliedla, nakladačieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v zmysle zákona č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	26	36	100					
1.1.1.2.1.2. Zakladanie	Iný pracovník		1	37	39	20					
1.1.1.2.1.3. Vodovodné konštrukcie	Robotník		1	40	45	50					
1.1.1.2.1.4. Rúrové vedenie	Robotník	10. Osoba na obsluhu mobilného žerava výložníkového typu a veľového žerava výložníkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v zmysle zákona č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	26	45	72					
1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Robotník		1	40	50	100					
1.1.1.2.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	1	26	50	240					
1.1.1.2.2.1. Konštrukcie doplnkové kovové	Iný pracovník		2	51	55	64					
1.1.1.2.2.2. Dokončovacie práce - nátery	Montér konštr. Náteráč		1	56	60	40					
1.1.1.2.3.1. Elektromontáže	Iný pracovník	4. Revízný technik, technické zariadenie elektrické v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	100	110	10					
1.1.1.2.3.1. Elektromontáže	Robotník		2	100	110	220					
1.1.1.2.3.2. Montáž oznam. a zabezp. zariadení	Montér ASRTP		2	130	148	108					
1.1.1.2.3.3. Montáž potrubia	Montér technológie		3	61	85	507					
1.1.1.2.3.4. Montáž ker. a ciel. kompr. a vodoh. zar.	Montér technológie		2	61	85	163					
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (lozera, rýpadla a hliedla, nakladačieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v zmysle zákona č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	1	25	275					
1.1.1.3.1.2. Vodovodné konštrukcie	Iný pracovník		1	1	25	275					
1.1.1.3.1.3. Komunikácie	Robotník		4	120	148	205					
1.1.1.3.1.4. Rúrové vedenie	Robotník		1	1	25	275					
1.1.1.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Robotník		1	1	25	275					
1.1.1.3.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	1	1	25	275					
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (lozera, rýpadla a hliedla, nakladačieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v zmysle zákona č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	1	119	1309					
1.1.1.4.1.2. Zväčš. a kompletné konštrukcie	Iný pracovník		1	1	119	1309					
1.1.1.4.1.3. Vodovodné konštrukcie	Robotník		1	1	119	1309					
1.1.1.4.1.4. Komunikácie	Robotník		4	120	148	1027					
1.1.1.4.1.5. Rúrové vedenie	Robotník		1	1	119	1309					
1.1.1.4.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Robotník		1	1	119	1309					
1.1.1.4.1.7. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	1	1	119	1309					
1.1.1.5.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (lozera, rýpadla a hliedla, nakladačieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v zmysle zákona č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	37	57	200					
1.1.1.5.1.2. Zakladanie	Iný pracovník		1	58	62	40					
1.1.1.5.1.3. Vodovodné konštrukcie	Robotník		1	63	73	100					
1.1.1.5.1.4. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	10. Osoba na obsluhu mobilného žerava výložníkového typu a veľového žerava výložníkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v zmysle zákona č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	37	73	144					
1.1.1.5.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Robotník		1	63	83	20					
1.1.1.5.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	1	37	83	480					
1.1.1.5.2.1. Konštrukcie doplnkové kovové	Iný pracovník		2	84	92	128					
1.1.1.5.2.2. Dokončovacie práce - nátery	Montér konštr. Náteráč		1	93	100	80					



Číslo poisťnej zmluvy 11-322788

Poisťovňa

**POISTNÝ CERTIFIKÁT
INSURANCE CERTIFICATE
VERSICHERUNGSZERTIFIKAT**

POISŤOVATEĽ:

INSURER/ VERSICHERER

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika

IČO: 31322051 DIČ: 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 383/B

*entered in the Commercial Register of City Court Bratislava III, Section Sa, section no. 383 / B,
eingetragen im Handelsregister des Stadtgericht Bratislava III, Abschnitt Sa, Einlage Nr. 383 / B,*

potvrďuje, že doleuvedenému poistenému poskytuje poistnú ochranu v ďalej uvedenom rozsahu

confirms that it provides insurance cover to the insured in the scope stated below

*bestätigt, dass dem nachstehend angeführten Versicherten der Versicherungsschutz im weiter angeführten
Umfang gewährt wird*

POISTENÝ:

INSURED/ VERSICHERTER

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica

IČO: 31631134

**POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
GENERAL THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG**

Poistný produkt: <i>Insurance product</i> <i>Versicherungsprodukt</i>	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu <i>General third-party liability insurance</i> <i>Betriebshaftpflichtversicherung</i>	
Číslo poisťnej zmluvy: <i>Insurance policy no.</i> <i>Versicherungsvertrag Nr.</i>	11-322788	
Poistná suma: <i>Insured sum</i> <i>Versicherungssumme</i>	7.800.000,00 €	za jednu a všetky poistné udalosti <i>per one and all insured events</i> <i>für einen und alle Versicherungsfälle</i>
Územná platnosť: <i>Territorial scope</i> <i>Örtlicher Geltungsbereich</i>	Slovenská a Česká republika <i>Slovak and Czech republics</i> <i>Slowakei und Tschechien</i>	
Začiatok poistenia: <i>Start of insurance</i> <i>Versicherungsbeginn</i>	13.08.2023	
Platnosť certifikátu do: <i>Certificate valid to</i> <i>Zertifikatgültigkeit bis</i>	12.08.2026 vrátane/ incl./ inkl.	

Tento certifikát nenahradzuje, nemení a nerozširuje dojednania originálnej poisťnej zmluvy č. 11-322788.

This certificate does not replace, amend or extend the arrangements of the original insurance policy no. 11-322788.

*Dieses Versicherungszertifikat ersetzt, ändert oder erweitert nicht die Bedingungen des Versicherungsvertrages
Nr. 11-322788.*

Bratislava, 22.09.2025



U007

Union poisťovňa, a. s.
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava


Ing. Katarína Bartková
upisovateľ korporátnych rizík

1+001+01+03+0425

Uvedomujem, že predložená listina skladajúca sa z 01 listov
(strán) doslovné súhlasi s predloženým originálom
(osvedčeným odpisom); skladajúcim sa z 01 listov (strán).
Ide o odpis úplný (čiastočný) boli na nej vykonané tieto zmeny,
doplnky, vsuvky, škrtý.....
na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou
listinou.

26. 09. 2025

V Ranskej Štiavnici dňa





ZOZNAM SPÔSOBILÝCH OSÔB

Technici zodpovední za realizáciu a kontrolu kvality prác na zákazke

Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice a rozšírenie gravitačnej stokovej siete II._2

Meno a priezvisko	Vzdelanie a profesijné zaradenie	Prax	Odborná spôsobilosť
Mgr. Andrej Kubiňák	UMB Banská Bystrica, Krajinná ekológia Vykonávanie skúšok tesnosti	14 r.	Certifikát SK-10-2119605-LTB2-PZ
Ing. Alžbeta Solivarská	VŠ technická, Košice BOZP a interný audítor Autorizovaný bezpečnostný technik	16 r.	Osvedčenie ABT – 0751/07
Richard Kniebügel	ZSS obchodu a služieb Banská Štiavnica Osoba na kamerové skúšky	15 r.	Certifikát o zaškolení
Martin Híkl	SPŠ, Banská Štiavnica Technické a informačné služby Stavbyvedúci - inžinierske stavby- potrubné, energetické a iné líniové stavby	10 r.	Osvedčenie č.12950*20*
Ing. Peter Fašang	VŠ STU Bratislava, stavebná fakulta, geodézia a kartografia Autorizovaný geodet a kartograf	22 r.	Osvedčenie č.692
Ing. Marián Zimmermann	Elektrotechnická fakulta TU Košice Elektrotechnik revízny technik elektrických zariadení	26 r.	Osvedčenie č.200 IBB 1998 EZ E A E2
RNDr. Boris Starší	VŠ UK Bratislava, Prírodovedecká fakulta, inžinierska geológia, hydrogeológia, úžitková geofyzika Autorizovaný stavebný inžinier geotechnik-skúšanie a diagnostika zemín a zemných konštrukcií	24 r.	Osvedčenie č.2927*A*3-1

Banská Štiavnica, 07.10.2025

DORYT SK spol. s r.o.
Ing. Andrea Kočerginová
konateľ spoločnosti

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Mgr. Vladimír Gallo
konateľ spoločnosti